



# DOORSCHILDEREN MET DECORAD



Twee schilders van Burgers van der Wal aan het werk met de Decorad handlampen.

Patrimonium Woonstichting in Veenendaal heeft de renovatie van de wijk Dragonder Noord bijna voltooid. Op het laatste moment werd besloten toch de Versalith rabatdelen op de gevel te schilderen. Eigenlijk was het te laat in het jaar voor het gekozen verfsysteem. Handlampen van Decorad brachten uitkomst.

Projectleider Ab van der Meij van Patrimonium is in z'n nopjes dat de renovatie (binnen én buiten) van meer dan 160 woningen deze winter kan worden afgerond. "We zijn al een jaar bezig. De bewoners worden het een keer zat." Het besluit om, na de eigenlijke buitenschilderbeurt, de Versalith rabatdelen aan de voor- en achterzijde van de woningen ook te schilderen, dreigde bijna roet in het eten te gooien. "Het was al november. Dan krijg je, met het gekozen product, teveel uitvaldagen door vochtig koud weer." Organisatorisch onwerkbaar, temeer daar er niet meer kon worden afgewisseld met ander schilderwerk, en ook richting bewoners is het moeilijk afspraken maken.

## HANDLAMP

Schildersbedrijf Burgers van der Wal uit Doetinchem kwam echter met de oplossing. Directeur Ludwig Smits: "We hadden al een handlamp van Decorad. We hebben in een proefje laten zien hoe we kunnen voordrogen met infrarood, schilderen en vervolgens nadrogen met infrarood en UV-licht. Dat bleek de oplossing te zijn." Er werd een tweede handlamp aangeschaft bij PDS-trade in Veenen-


daal en Poseidon UV-verf van Drywood Coatings in de benodigde zijdeglans kleuren besteld. Van der Meij: "Als Patrimonium is het onze eerste ervaring met dit systeem. Het vernetten gaat prima, het werk ziet er perfect uit."

Om de 161 woningen relatief snel te kunnen nalopen, werkt Burgers van der Wal met vier schilders in koppels van twee, die steeds twee huizen tegelijk onder handen nemen. Na het voordrogen brengen twee schilders de verf op de rabatdelen aan, terwijl het andere koppel met twee handlampen het eerder geschilderde huis nadrogen. Alleen als er echt een regendag is voorspeld, wordt de boel afgeschermd. Smits: "We hebben ongeveer 40 procent meer tijd per vierkante meter nodig ten opzichte van een traditi-

onele bezetting. Maar de meertijd van het voor- en nadrogen, weegt op tegen de klantvriendelijkheid én de uitvaltijd die je anders zou hebben. Eigenlijk kun je die uren tegen elkaar wegstrepen."

## SOCIAAL ASPECT

Smits vindt behoud van kwaliteit van het werk de belangrijkste voorwaarde waaraan is voldaan, maar hij wijst ook op de sociale component. "Het feit dat we de mensen aan het werk kunnen houden in deze periode, vind ik misschien nog wel de grootste winst. Rond de feestdagen zijn we drie weken dicht en in januari hopen we het project af te ronden." •

 Filmpje in de ePaper op [www.schildersblad.nl](http://www.schildersblad.nl)

